VENTANAS DE ALUMINIO Y HERRERIA
EDGAR MANZO RUIZ

ATENCION: ARQ. RICARDO VALDEZ RODRIGUEZ
NUM. PPTO: 6,975
OBRA: CD GRANJA
FECHA: 24/09/2026
ANODIZADO: NATURAL

ARQ. RICARDO VALDEZ RODRIGUEZ

Muy senores nuestros:

De acuerdo con sus deseos y con la base de datos que tuvieron la gentileza de proporcionarnos, nos es grato dar a su consideracion nuestro presupuesto que se detalla a continuacion en:

NATURAL

PARTIDA 1

CANCEL TIPO

UNIDAD DE 3.70 * 3.50 MTS. FORMADA POR UN CANCEL S/3000 Y S/2500 FORMADA POR UNA PUERTA ABATIBLE CON CIERRA PUERTAS DE CABEZAL Y ANTEPECHO EN 2 CLAROS FIJOS Y UN CANCEL LATERAL EN 6 CLAROS FIJOS CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD

$ 30,925.00 4 PZA $ 123,700.00

PARTIDA 2

CANCEL TIPO

UNIDAD DE 4.36 * 3.50 MTS. FORMADA POR UN CANCEL S/3000 Y S/2500 FORMADA POR UNA PUERTA ABATIBLE CON CIERRA PUERTAS DE CABEZAL Y ANTEPECHO EN 2 CLAROS FIJOS Y UN CANCEL LATERAL EN 9 CLAROS FIJOS CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD

$ 38,829.00 8 PZA $ 310,632.00

PARTIDA 3

CANCEL TIPO

UNIDAD DE 3.54 * 3.50 MTS. FORMADA POR UN CANCEL S/3000 Y S/2500 FORMADA POR UNA PUERTA ABATIBLE CON CIERRA PUERTAS DE CABEZAL Y ANTEPECHO EN 2 CLAROS FIJOS Y UN CANCEL LATERAL EN 8 CLAROS FIJOS CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD

$ 35,285.00 3 PZA $ 105,855.00

PARTIDA 4

CANCEL TIPO

UNIDAD DE 3.23 * 3.50 MTS. FORMADA POR UN CANCEL S/3000 Y S/2500 FORMADA POR UNA PUERTA ABATIBLE CON CIERRA PUERTAS DE CABEZAL Y ANTEPECHO EN 2 CLAROS FIJOS Y UN CANCEL LATERAL EN 6 CLAROS FIJOS CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD

$ 32,347.00 8 PZA $ 258,776.00

VENTANAS DE ALUMINIO Y HERRERIA
EDGAR MANZO RUIZ

ATENCION: ARQ. RICARDO VALDEZ RODRIGUEZ
NUM. PPTO: 6,975
OBRA: CD GRANJA
FECHA: 24/09/2026
ANODIZADO: NATURAL

PARTIDA 5

CANCEL TIPO

UNIDAD DE 3.46 * 3.50 MTS. FORMADA POR UN CANCEL S/3000 Y S/2500 FORMADA POR UNA PUERTA ABATIBLE CON CIERRA PUERTAS DE CABEZAL Y ANTEPECHO EN 2 CLAROS FIJOS Y UN CANCEL LATERAL EN 6 CLAROS FIJOS CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD

$ 32,924.00 5 PZA $ 164,620.00

PARTIDA 6

CANCEL TIPO

UNIDAD DE 3.21 * 3.50 MTS. S/3000 FORMADA POR UN CANCEL CON 3 CLAROS FIJOS Y CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM. CON PELICULA DE SEGURIDAD.

$ 23,506.00 6 PZA $ 141,036.00

SUBTOTAL $ 1,104,619.00
I.V.A. (16%) $ 176,739.04
TOTAL $ 1,281,358.04

FORMA DE PAGO:

60% AL ACEPTAR / 40% A ESTIMACIÓN SEMANAL

PLAZO DE ENTREGA:

SERÁ DE COMÚN ACUERDO

Esperando que nuestro presupuesto merezca su aprobacion y en espera de sus noticias y gratas ordenes, quedamos a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion.

A T E N T A M E N T E
EDGAR MANZO RUIZ

PRESUPUESTO ACEPTADO

_____
ARQ. RICARDO VALDEZ RODRIGUEZ