VENTANAS DE ALUMINIO Y HERRERIA
EDGAR MANZO RUIZ

ATENCION: SRA. MARIA ESTHER
NUM. PPTO: 6,995
OBRA: BAGRE # 3953
FECHA: 15/10/2026
ANODIZADO: E-400

SRA. MARIA ESTHER

Muy senores nuestros:

De acuerdo con sus deseos y con la base de datos que tuvieron la gentileza de proporcionarnos, nos es grato dar a su consideracion nuestro presupuesto que se detalla a continuacion en:

E-400

PARTIDA 1

CANCEL TIPO BANDERA

UNIDAD DE 1.53 * 2.39 Y 1.34 MTS. S/2000 Y S/1000 FORMADA POR RETIRAR PERFILES DE HERRERIA Y CRISTAL DE CANCEL EXISTENTE DEJANDO MARCO PERIMETRAL PARA SER CUBIERTO CON CANAL DE ALUMINIO E INTEGRAR UNA VENTANA CON UNA HOJA FIJA Y UNA HOJA CORREDIZA CON UN MANGUETE HORIZONTAL Y MOSQUITERO CORREDIZO, UNA PUERTA BATIENTE CON 4 CLAROS FIJOS Y DUELA LISA EN UNA CARA A 0.60 MTS. DEL PISO Y ANTEPECHO EN 4 CLAROS FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO DE 6 MM.

$ 18,534.00	1 PZA	$ 18,534.00

PARTIDA 2

CANCEL TIPO

UNIDAD DE 1.53 * 2.39 Y 1.34 MTS. S/3000 FORMADA POR RETIRAR PERFILES DE HERRERIA Y CRISTAL DE CANCEL EXISTENTE DEJANDO MARCO PERIMETRAL PARA SER CUBIERTO CON CANAL DE ALUMINIO E INTEGRAR UN CANCEL CON UNA HOJA FIJA Y UNA HOJA CORREDIZA CON 4 MANGUETES HORIZONTALES Y UN MANGUETE VERTICAL POR HOJA Y MOSQUITERO CORREDIZO Y DUELA LISA EN UNA CARA A 0.60 MTS. DEL PISO Y ANTEPECHO EN 4 CLAROS FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO DE 6 MM.

$ 20,439.00	1 PZA	$ 20,439.00

PARTIDA 3

REJA PROTECCIÓN TIPO

UNIDAD DE 1.80 * 2.50 MTS. FORMADA POR UNA REJA PRTECCION QUE LO INTEGRA UNA HOJA CORREDIZA Y UNA HOJA FIJA, FABRICADA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PTR DE 1½", 4 HORIZONTALES DE SOLERA DE 1½" * 3/16" Y VERICALES DE REDONDO DE ½" @ 0.125 MTS.

$ 14,130.00	2 PZA	$ 28,260.00

SUBTOTAL	$ 67,233.00
I.V.A. (16%)	$ 10,757.28
TOTAL	**$ 77,990.28**

VENTANAS DE ALUMINIO Y HERRERIA
EDGAR MANZO RUIZ

ATENCION: SRA. MARIA ESTHER
NUM. PPTO: 6,995
OBRA: BAGRE # 3953
FECHA: 15/10/2026
ANODIZADO: E-400

NOTAS:

1.- EL MATERIAL RETIRADO SE DEJA A PIE DE OBRA.
2.- LA HERRERIA SE ENTREGA CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA.
3.- NO INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA NI PINTURA FINAL

FORMA DE PAGO:

60% AL ACEPTAR EL PRESUPUESTO / 40% AL TERMINAR

PLAZO DE ENTREGA:

SERÁ DE COMÚN ACUERDO

Esperando que nuestro presupuesto merezca su aprobacion y en espera de sus noticias y gratas ordenes, quedamos a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion.

A T E N T A M E N T E
EDGAR MANZO RUIZ

PRESUPUESTO ACEPTADO

_____

SRA. MARIA ESTHER

VOLCAN COFRE DEL PEROTE No.1813 EL COLLI C.P. 45070 E-mail: ventanasdealuminioyherreria@hotmail.com
TELS: 33 3620-9293 - 33 3620-0269 ZAPOPAN, JALISCO Facebook: Ventanas de Aluminio y Herreria